

**CISTRI****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****SAMU
192****IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 192****OBRA:** REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 2º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU**ENDEREÇO:** AVENIDA FLORIANO PEIXOTO DE ESQUINA COM A RUA ITUIUTABA - BAIRRO APARECIDA - UBERLÂNDIA -MG**MUNICÍPIO:** UBERLÂNDIA**DATA:** DEZEMBRO DE 2015**Data Base:** SETOP Junho 2015
SINAPI Outubro 2015**BDI =** 26,15%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA							
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MODELO FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.159,26	R\$ 1.462,41	R\$ 1.462,41
1.2	COMPOSIÇÃO	PROJETOS COMPLEMENTARES (HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, ESTRUTURAL INCLUSO TAXAS, COPIAS, E APROVAÇÕES NOS ORGAOS RESPONSÁVEIS)	UND	1,00	R\$ 1.495,57	R\$ 1.886,66	R\$ 1.886,66
1.3	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRA DE REFORMA	UND	1,00	R\$ 1.636,20	R\$ 2.064,07	R\$ 2.064,07
SUBTOTAL							R\$ 5.413,14
2 DEMOLIÇÕES							
2.1	DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	11,98	R\$ 70,03	R\$ 88,34	R\$ 1.057,99
2.2	84152	DEMOLIÇÃO DE LAJE	M³	0,63	R\$ 215,23	R\$ 271,51	R\$ 171,73
2.3	DEM-BAN-005	REMOÇÃO DE BANCADAS	M²	3,50	R\$ 28,89	R\$ 36,44	R\$ 127,65
2.4	DEM-DIV-005	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, ARDÓSIA OU MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	11,70	R\$ 28,89	R\$ 36,44	R\$ 426,40
2.5	DEM-LOU-005	RETIRADA DE LOUCAS E METAIS	PC	13,00	R\$ 42,06	R\$ 53,06	R\$ 689,76
2.6	85372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M²	19,36	R\$ 1,67	R\$ 2,11	R\$ 40,78
2.7	DEM-PIS-005	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	12,31	R\$ 10,19	R\$ 12,85	R\$ 158,21
2.8	DEM-PIS-030	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	202,64	R\$ 12,13	R\$ 15,30	R\$ 3.100,80
2.9	85376	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	64,52	R\$ 3,79	R\$ 4,78	R\$ 308,48
2.10	DEM-REV-010	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	81,07	R\$ 10,19	R\$ 12,85	R\$ 1.042,07
2.11	PIS-API-005	APICOAMENTO DE ALVENARIA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJO	M²	253,51	R\$ 5,62	R\$ 7,09	R\$ 1.797,29
2.12	72142	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	UND	5,00	R\$ 7,39	R\$ 9,32	R\$ 46,61
2.13	DEM-TEL-015	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	23,34	R\$ 7,00	R\$ 8,83	R\$ 206,10
2.14	DEM-TEL-025	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (70%)	M²	299,84	R\$ 7,64	R\$ 9,64	R\$ 2.889,80
SUBTOTAL							R\$ 12.063,66
3 ESTRUTURA							
3.1	74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO	M	18,00	R\$ 48,20	R\$ 60,80	R\$ 1.094,48
3.2	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.50 M	M³	4,01	R\$ 22,32	R\$ 28,16	R\$ 112,95
3.3	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	1,99	R\$ 3,68	R\$ 4,64	R\$ 9,22
3.4	83532	LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECÂNICO	M²	0,10	R\$ 314,71	R\$ 397,01	R\$ 39,42
3.5	74007/002	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	10,82	R\$ 50,52	R\$ 63,73	R\$ 689,57
3.6	74254/002	ARMAÇÃO ACO CA-50 DIAM.6,3) À 12,5,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	87,76	R\$ 6,93	R\$ 8,74	R\$ 767,20
3.7	73942/002	ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	18,82	R\$ 6,74	R\$ 8,50	R\$ 160,02
3.8	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	2,62	R\$ 320,37	R\$ 404,15	R\$ 1.056,91
3.9	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	2,62	R\$ 75,16	R\$ 94,81	R\$ 247,96
3.10	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M²	10,82	R\$ 7,24	R\$ 9,13	R\$ 98,82



CISTRI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192							
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 2ª CIA DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU							
ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO DE ESQUINA COM A RUA ITUIUTABA - BAIRRO APARECIDA - UBERLÂNDIA -MG						Data Base:	SETOP Junho 2015
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA							SINAPI Outubro 2015
DATA: DEZEMBRO DE 2015						BDI =	26,15%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.11	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	2,63	R\$ 33,49	R\$ 42,25	R\$ 111,17
SUBTOTAL							R\$ 4.387,72
4 COBERTURA E FORROS							
4.1	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA (REVISÃO DO TELHADO) - REAPROVEITAMENTO DE 30%	M²	299,84	R\$ 38,58	R\$ 48,67	R\$ 14.592,72
4.2	COMPOSIÇÃO	COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM BETUME ESP. = 3 MM - INCLINAÇÃO DE 10º A 15º (FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA)	M²	62,92	R\$ 29,12	R\$ 36,74	R\$ 2.311,73
SUBTOTAL							R\$ 16.904,44
5 VEDAÇÃO							
5.1	87478	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM. A REVESTIR	M²	76,45	R\$ 28,79	R\$ 36,32	R\$ 2.776,54
5.2	72132	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10 CM - BASE PARA EXECUÇÃO DE ARMÁRIO EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	22,79	R\$ 48,66	R\$ 61,38	R\$ 1.398,95
5.3	CIN-VER-005	VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA	M³	1,09	R\$ 1.670,47	R\$ 2.107,30	R\$ 2.288,53
5.4	87880	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.	M²	141,33	R\$ 2,40	R\$ 3,03	R\$ 427,88
5.5	87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	123,00	R\$ 19,35	R\$ 24,41	R\$ 3.002,31
5.6	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	29,33	R\$ 17,65	R\$ 22,27	R\$ 653,05
5.7	87265	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	282,84	R\$ 39,97	R\$ 50,42	R\$ 14.261,35
5.8	PEI-GR-005	PEITORIL DE GRANITO E = 2 CM	M²	1,74	R\$ 198,83	R\$ 250,82	R\$ 436,43
SUBTOTAL							R\$ 25.245,04
6 PISO							
6.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI-V, PLACAS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE MATERIAL (ARGAMASSA,ETC) PARA ASSENTAMENTO E MÃO DE OBRA	M²	355,04	R\$ 38,84	R\$ 49,00	R\$ 17.395,77
6.2	88648	RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM	ML	205,79	R\$ 6,51	R\$ 8,21	R\$ 1.690,02
6.3	PIS-VIN-005	PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM	M²	64,52	R\$ 42,51	R\$ 53,63	R\$ 3.459,97
6.4	PIS-CIM-020	PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 3 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M(FRENTE VESTIÁRIOS SAMU)	M²	7,45	R\$ 38,44	R\$ 48,49	R\$ 361,14
6.5	SOL-GRAN-005	SOLEIRA DE GRANITO E = 2 CM	M²	0,93	R\$ 200,73	R\$ 253,22	R\$ 235,50
6.6	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (BASE PARA ARMÁRIOS)	M²	42,66	R\$ 23,94	R\$ 30,20	R\$ 1.288,35
SUBTOTAL							R\$ 24.430,76
7 INSTALAÇÕES HIDRAULICA / ELETRICA							
7.1 HIDRAULICA / ESGOTO							
7.1.1	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	PT	21,00	71,49	R\$ 90,18	R\$ 1.893,88
7.1.2	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	PT	4,00	63,08	R\$ 79,58	R\$ 318,30
7.1.3	INST-ESG-010	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	PT	11,00	62,18	R\$ 78,44	R\$ 862,84
7.1.4	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, , ETC.)	PT	5,00	43,85	R\$ 55,32	R\$ 276,58

**CISTRI**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192**

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 2º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU

ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO DE ESQUINA COM A RUA ITUIUTABA - BAIRRO APARECIDA - UBERLÂNDIA -MG

Data Base: SETOP Junho 2015

MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA

SINAPI Outubro 2015

DATA: DEZEMBRO DE 2015

BDI = 26,15%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
7.1.5	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	1,00	276,13	R\$ 348,34	R\$ 348,34
7.2 ELÉTRICA							
7.2.1	ELE-DIS-042	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UND	4,00	R\$ 69,04	R\$ 87,09	R\$ 348,38
7.2.2	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	PT	12,00	R\$ 136,63	R\$ 172,36	R\$ 2.068,30
7.2.3	INST-INT-005	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	12,00	R\$ 167,56	R\$ 211,38	R\$ 2.536,52
7.2.4	ELE-LUM-025	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W	UND	44,00	R\$ 59,72	R\$ 75,34	R\$ 3.314,82
7.2.5	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	17,00	R\$ 124,75	R\$ 157,37	R\$ 2.675,33
7.2.6	INST-STVAL-010	PONTO DE LÓGICA	PT	3,00	R\$ 131,29	R\$ 165,62	R\$ 496,87
7.2.7	INST-TEL-005	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	3,00	R\$ 191,47	R\$ 241,54	R\$ 724,62
7.2.8	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	R\$ 6,38	R\$ 8,05	R\$ 1.609,67
7.3 PEÇAS E LOUÇAS							
7.3.1	6021 + 40729	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UND	4,00	R\$ 390,75	R\$ 492,93	R\$ 1.971,72
7.3.2	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,28	R\$ 412,59	R\$ 520,48	R\$ 1.707,18
7.3.3	LOU-CUB-005	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	UND	7,00	R\$ 211,21	R\$ 266,44	R\$ 1.865,09
7.3.4	LOU-TAN-015	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS	UND	1,00	R\$ 245,39	R\$ 309,56	R\$ 309,56
7.3.5	LOU-BOJ-005	BOJO EM AÇO INOX Nº 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	UND	1,00	R\$ 163,07	R\$ 205,71	R\$ 205,71
7.3.6	MET-TOR-021	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA	UND	1,00	R\$ 103,43	R\$ 130,48	R\$ 130,48
7.3.7	MET-CHU-015	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 1/2"	UND	4,00	R\$ 152,52	R\$ 192,40	R\$ 769,62
7.3.8	HID-RAL-005	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	UND	4,00	R\$ 36,60	R\$ 46,17	R\$ 184,68
7.3.9	COMPOSIÇÃO	EXPURGO REDONDO PARA BANCADA EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1MM #20, EM ACABAMENTO ESCOVADO COM SIFÃO PARA EXPURGO PAL E VÁLVULA DE DESCARGA EX	UND	1,00	R\$ 1.868,00	R\$ 2.356,48	R\$ 2.356,48
7.3.10	COMPOSIÇÃO	LAVADOR DE PRANCHA EM ALVENARIA E BOJO EM AÇO INOX	UND	1,00	R\$ 1.626,00	R\$ 2.051,21	R\$ 2.051,21
						SUBTOTAL	R\$ 29.026,18
8 ESQUADRIAS E DIVERSOS							
8.1 ESQUADRIAS							
8.1.1	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR 70X210, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, INCLUSO DOBRADIÇAS E GUARNIÇÕES (PN2)	M²	2,94	R\$ 225,60	R\$ 284,59	R\$ 836,71
8.1.2	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR 80X210, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, INCLUSO DOBRADIÇAS E GUARNIÇÕES (PN3)	M²	10,08	R\$ 225,60	R\$ 284,59	R\$ 2.868,71
8.1.3	73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA 80X170, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS (P8)	M²	6,80	R\$ 199,97	R\$ 252,26	R\$ 1.715,38
8.1.4	73809/001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO E VIDRO, ACABAMENTO ANODIZADO, BASCULA COM CONTRAMARCOS (JN3) (JN10) (JN9)	M²	1,75	R\$ 437,97	R\$ 552,50	R\$ 966,87
8.1.5	74067/001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO E VIDRO, ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS (JN5) (JN13)	M²	9,00	R\$ 415,64	R\$ 524,33	R\$ 4.718,97
8.1.6	COMPOSIÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE REQUADROS)	M²	50,53	R\$ 115,07	R\$ 145,16	R\$ 7.334,78
8.2 DIVERSOS							
8.2.1	BAN-GRA-010	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	M²	5,94	R\$ 304,39	R\$ 383,99	R\$ 2.280,89

**CISTRI**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**SAMU
192**

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 192

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 2º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU

ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO DE ESQUINA COM A RUA ITUIUTABA - BAIRRO APARECIDA - UBERLÂNDIA -MG

MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA

DATA: DEZEMBRO DE 2015

Data Base: SETOP Junho 2015
SINAPI Outubro 2015

BDI = 26,15%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
8.2.2	PLA-ALU-045	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL (SAMU)	UND	13,00	R\$ 76,37	R\$ 96,34	R\$ 1.252,43
8.2.3	COTAÇÃO	FORRO DE GESSO COM LÃ DE VIDRO	M²	19,36	R\$ 112,31	R\$ 141,67	R\$ 2.742,24
8.2.4	FOR-PVC-010	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM	M²	88,07	R\$ 39,00	R\$ 49,20	R\$ 4.332,91
8.2.5	DIV-PED-015	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M²	13,14	R\$ 498,41	R\$ 628,74	R\$ 8.261,70
8.2.6	ACE-PAP-020	PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX	UND	2,00	R\$ 35,03	R\$ 44,19	R\$ 88,38
8.2.7	ACE-SAB-005	PORTA-SABÃO LÍQUIDO CROMADO	UND	2,00	R\$ 39,50	R\$ 49,83	R\$ 99,66
						SUBTOTAL	R\$ 37.499,63
9	PINTURA						
9.1	PINTURA INTERNA						
9.1.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, PVA / ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	3.061,78	R\$ 4,32	R\$ 5,45	R\$ 16.685,72
9.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	151,37	R\$ 10,26	R\$ 12,94	R\$ 1.959,18
9.1.3	PIN-EMA-031	EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM 1 DEMÃO DE MASSA PVA	M²	64,52	R\$ 10,00	R\$ 12,62	R\$ 813,92
9.1.4	88487	PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	1.386,96	R\$ 6,34	R\$ 8,00	R\$ 11.092,81
9.1.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	924,34	R\$ 8,03	R\$ 10,13	R\$ 9.363,45
9.1.6	88486	PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	320,07	R\$ 7,10	R\$ 8,96	R\$ 2.866,75
9.1.7	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX A ÓLEO/ESMALTE SOBRE ALVENARIA, DUAS DEMÃOS	M²	646,29	R\$ 12,86	R\$ 16,22	R\$ 10.483,24
9.2	PINTURA ESQUADRIAS E ESTRUTURA METÁLICAS						
9.2.1	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	145,46	R\$ 19,45	R\$ 24,54	R\$ 3.569,09
9.2.2	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). EM ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS (ESCADAS, MEZANINOS, ETC)	M²	807,16	R\$ 15,20	R\$ 19,17	R\$ 15.477,05
						SUBTOTAL	R\$ 72.311,22
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
10.1	9537	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	2167,94	R\$ 1,76	R\$ 2,22	R\$ 4.813,35
						SUBTOTAL	R\$ 4.813,35
PREÇO TOTAL DA OBRA							R\$ 232.095,14