

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 2º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO DE ESQUINA COM A RUA ITUIUTABA - BAIRRO APARECIDA - UBERLÂNDIA - MG

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI= PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA							
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MODELO FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO	UND	1,00			
1.2	COMPOSIÇÃO	PROJETOS COMPLEMENTARES (HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, ESTRUTURAL INCLUSIVE TAXAS, COPIAS, E APROVAÇÕES NOS ORGÃOS RESPONSÁVEIS)	UND	1,00			
1.3	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRA DE REFORMA	UND	1,00			
SUBTOTAL							
2 DEMOLIÇÕES							
2.1	DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	11,98			
2.2	84152	DEMOLIÇÃO DE LAJE	M³	0,63			
2.3	DEM-BAN-005	REMOÇÃO DE BANCADAS	M²	3,50			
2.4	DEM-DIV-005	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, ARDÓSIA OU MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	11,70			
2.5	DEM-LOU-005	RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS	PC	13,00			
2.6	85372	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	19,36			
2.7	DEM-PIS-005	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	12,31			
2.8	DEM-PIS-030	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	202,64			
2.9	85376	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	64,52			
2.10	DEM-REV-010	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	81,07			
2.11	PIS-API-005	APICOAMENTO DE ALVENARIA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJO	M²	253,51			
2.12	72142	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	UND	5,00			
2.13	DEM-TEL-015	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	23,34			
2.14	DEM-TEL-025	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (70%)	M²	299,84			
SUBTOTAL							
3 ESTRUTURA							
3.1	74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD, IN-LOCO	M	18,00			
3.2	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	4,01			
3.3	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	1,99			
3.4	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M³	0,10			
3.5	74007/002	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	10,82			
3.6	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.6,3) A 12,5,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	87,76			
3.7	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	18,82			
3.8	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	2,62			
3.9	74157/003	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	2,62			
3.10	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M²	10,82			
3.11	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	2,63			
SUBTOTAL							

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA EMERGENCIA DA MACRORREGIAO DO TRIANGULO DO NORTE - CISTR

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 2º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO DE ESQUINA COM A RUA ITUIUTABA - BAIRRO APARECIDA - UBERLÂNDIA - MG

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI= PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
4 COBERTURA E FORROS							
4.1	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA (REVISÃO DO TELHADO) - REAPROVEITAMENTO DE 30%	M²	299,84			
4.2	COMPOSIÇÃO	COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM BETUME ESP. = 3 MM - INCLINAÇÃO DE 10º A 15º (FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA)	M²	62,92			
SUBTOTAL							
5 VEDAÇÃO							
5.1	87478	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	M²	76,45			
5.2	72132	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10 CM - BASE PARA EXECUÇÃO DE ARMÁRIO EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	22,79			
5.3	CIN-VER-005	VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPa	M³	1,09			
5.4	87880	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.	M²	141,33			
5.5	87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	123,00			
5.6	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	29,33			
5.7	87265	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	282,84			
5.8	PEI-GRA-005	PEITORIL DE GRANITO E = 2 CM	M²	1,74			
SUBTOTAL							
6 PISO							
6.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI-V, PLACAS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE MATERIAL (ARGAMASSA,ETC) PARA ASSENTAMENTO E MÃO DE OBRA	M²	355,04			
6.2	88648	RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM	ML	205,79			
6.3	PIS-VIN-005	PLACA VINILICA 30 X 30 CM E = 2 MM	M²	64,52			
6.4	PIS-CIM-020	PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 3 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M(FRENTE VESTIARIOS SAMU)	M²	7,45			
6.5	SOL-GRAN-005	SOLEIRA DE GRANITO E = 2 CM	M²	0,93			
6.6	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (BASE PARA ARMÁRIOS)	M²	42,66			
SUBTOTAL							
7 INSTALAÇÕES HIDRAULICA / ELÉTRICA							
7.1 HIDRAULICA / ESGOTO							
7.1.1	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	PT	21,00			
7.1.2	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	PT	4,00			
7.1.3	INST-ESG-010	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	PT	11,00			
7.1.4	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, ETC.)	PT	5,00			
7.1.5	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	1,00			
7.2 ELÉTRICA							

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA EMERGENCIA DA MACRORREGIAO DO TRIANGULO DO NORTE - CISTR

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 2º CIA. DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO DE ESQUINA COM A RUA ITUIUTABA - BAIRRO APARECIDA - UBERLÂNDIA - MG

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI= PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
7.2.1	ELE-DIS-042	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UND	4,00			
7.2.2	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	PT	12,00			
7.2.3	INST-INT-005	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	12,00			
7.2.4	ELE-LUM-025	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W	UND	44,00			
7.2.5	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	17,00			
7.2.6	INST-STVAL-010	PONTO DE LÓGICA	PT	3,00			
7.2.7	INST-TEL-005	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	3,00			
7.2.8	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00			
7.3	PEÇAS E LOUÇAS						
7.3.1	6021 + 40729	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UND	4,00			
7.3.2	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,28			
7.3.3	LOU-CUB-005	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	UND	7,00			
7.3.4	LOU-TAN-015	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS	UND	1,00			
7.3.5	LOU-BOJ-005	BOJO EM AÇO INOX Nº 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	UND	1,00			
7.3.6	MET-TOR-021	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA	UND	1,00			
7.3.7	MET-CHU-015	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 1/2"	UND	4,00			
7.3.8	HID-RAL-005	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	UND	4,00			
7.3.9	COMPOSIÇÃO	EXPURGO REDONDO PARA BANCADA EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1MM #20, EM ACABAMENTO ESCOVADO COM SIFÃO PARA EXPURGO PAL E VÁLVULA DE DESCARGA EX	UND	1,00			
7.3.10	COMPOSIÇÃO	LAVADOR DE PRANCHA EM ALVENARIA E BOJO EM AÇO INOX	UND	1,00			
						SUBTOTAL	
8	ESQUADRIAS E DIVERSOS						
8.1	ESQUADRIAS						
8.1.1	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR 70X210, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, INCLUSO DOBRADIÇAS E GUARNIÇÕES (PN2)	M²	2,94			
8.1.2	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR 80X210, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, INCLUSO DOBRADIÇAS E GUARNIÇÕES (PN3)	M²	10,08			
8.1.3	73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA 80X170, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS (P8)	M²	6,80			
8.1.4	73809/001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO E VIDRO, ACABAMENTO ANODIZADO, BASCULA COM CONTRAMARCOS (JN3) (JN10) (JN9)	M²	1,75			
8.1.5	74067/001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO E VIDRO, ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS (JN5) (JN13)	M²	9,00			
8.1.6	COMPOSIÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE REQUADROS)	M²	50,53			
8.2	DIVERSOS						
8.2.1	BAN-GRA-010	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	M²	5,94			
8.2.2	PLA-ALU-045	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL (SAMU)	UND	13,00			
8.2.3	COTAÇÃO	FORRO DE GESSO COM LÂ DE VIDRO	M²	19,36			
8.2.4	FOR-PVC-010	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM	M²	88,07			
8.2.5	DIV-PED-015	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M²	13,14			
8.2.6	ACE-PAP-020	PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX	UND	2,00			

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGENCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIANGULO DO NORTE - CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 2º CIA. DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO DE ESQUINA COM A RUA ITUIUTABA - BAIRRO APARECIDA - UBERLÂNDIA -MG

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI= PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
8.2.7	ACE-SAB-005	PORTA-SABÃO LIQUIDO CROMADO	UND	2,00			
							SUBTOTAL
9 PINTURA							
9.1 PINTURA INTERNA							
9.1.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, PVA / ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	3.061,78			
9.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	151,37			
9.1.3	PIN-EMA-031	EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM 1 DEMÃO DE MASSA PVA	M²	64,52			
9.1.4	88487	PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	1.386,96			
9.1.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	924,34			
9.1.6	88486	PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	320,07			
9.1.7	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX A ÓLEO/ESMALTE SOBRE ALVENARIA, DUAS DEMÃOS	M²	646,29			
9.2 PINTURA ESQUADRIAS E ESTRUTURA METÁLICAS							
9.2.1	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAMOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	145,46			
9.2.2	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAMOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO), EM ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS (ESCADAS, MEZANINOS,ETC)	M²	807,16			
							SUBTOTAL
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
10.1	9537	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	2167,94			
							SUBTOTAL
PREÇO TOTAL DA OBRA							