

Logotipo da empresa

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 4º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU - 192

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA C-DEZENOVE Nº228 - RESIDENCIAL CANAÃ II

MUNICÍPIO DA OBRA: ITUIUTABA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI= PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b> INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA							
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MODELO FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO	UND	1,00			
1.2	COMPOSIÇÃO	PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURA METÁLICA E HIDROSSANITARIO)	UND	1,00			
1.3	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRA DE REFORMA	UND	1,00			
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>2</b> DEMOLIÇÕES							
2.1	DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	5,52			
2.2	DEM-PIS-045	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	6,52			
2.3	DEM-PIS-010	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO.	M²	10,57			
2.4	DEM-TEL-015	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	12,14			
2.5	DEM-ENG-005	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M²	12,14			
2.6	PIS-API-005	PONTEAMENTO DE ALVENARIA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJO	M²	24,57			
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>3</b> ESTRUTURA							
<b>FUNDAÇÃO DE COBERTURA, VIGA BALDRAMES E VIGAS RESPALDO</b>							
3.1	74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO	M	63,00			
3.2	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	20,04			
3.3	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	20,40			
3.4	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M³	0,67			
3.5	74007/002	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	18,97			
3.6	74254/002	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.6,3 ) À 12,5,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P ERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	398,24			
3.7	73942/002	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	43,71			
3.8	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	8,98			
3.9	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	8,98			
3.10	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M²	45,20			
3.11	73964/006	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	11,55			

Logotipo da empresa

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE - CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 4º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU - 192

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA C-DEZENOVE Nº228 - RESIDENCIAL CANAÃ II

MUNICÍPIO DA OBRA: ITUIUTABA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI=	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
<b>SUBTOTAL</b>								
<b>4</b>	<b>VEDAÇÃO</b>							
4.1	87478	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	M²	53,18				
4.2	CIN-VER-005	VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA	M³	0,12				
4.3	87880	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.	M²	85,67				
4.4	87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	39,11				
4.5	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	46,56				
4.6	PEI-ARD-006	PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM	M²	0,42				
4.7	87265	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	71,13				
4.8	72132	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10 CM	M²	2,87				
<b>SUBTOTAL</b>								
<b>5</b>	<b>COBERTURA</b>							
5.1	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL E COBERTURA EM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO VIGAS, TESOURAS, FIXAÇÕES.	UND	1,00				
5.2	73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	M²	12,14				
5.3	COB-TEL-020	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM	M²	12,14				
5.4	72104	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	21,57				
<b>SUBTOTAL</b>								
<b>6</b>	<b>PISO</b>							
6.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M²	15,36				
6.2	40780	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	M²	15,36				
6.3	SOL-ARD-005	SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM	M²	0,24				
6.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI-V, PLACAS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	36,39				
<b>SUBTOTAL</b>								
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA</b>							
<b>7.1</b>	<b>HIDRAULICA/ESGOTO</b>							
7.1.1	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	PT	3,00				

Logotipo da empresa

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACROREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRÍ

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 4º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU - 192

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA C-DEZENOVE Nº228 - RESIDENCIAL CANAÃ II

MUNICÍPIO DA OBRA: ITUIUTABA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
7.1.2	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES	PT	1,00			
7.1.3	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES	PT	1,00			
7.1.4	HID-RAL-005	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	UND	3,00			
7.1.5	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UND	2,00			
<b>7.2</b>		<b>ELÉTRICA</b>					
7.2.1	ELE-DIS-021	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 30A	UND	1,00			
7.2.2	ELE-DIS-024	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UND	1,00			
7.2.3	NST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM	UND	3,00			
7.2.4	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00			
7.2.5	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00			
7.2.6	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	UND	4,00			
<b>7.3</b>		<b>PEÇAS E LOUÇAS</b>					
7.3.1	6021 + 40729	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UND	1,00			
7.3.2	COMPOSIÇÃO	LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA, TORNEIRA E SIFÃO CROMADOS	UND	1,00			
7.3.3	MET-CHU-015	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 1/2"	UND	1,00			
7.3.4	COMPOSIÇÃO	LAVADOR DE PRANCHA EM ALVENARIA E BOJO EM AÇO INOX	UND	1,00			
7.3.5	COMPOSIÇÃO	EXPURGO REDONDO PARA BANCADA EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1MM #20, EM ACABAMENTO ESCOVADO COM SIFÃO PARA EXPURGO PAL E VÁLVULA DE DESCARGA EX	UND	1,00			
7.3.6	LOU-BOJ-005	BOJO EM AÇO INOX N° 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	UND	1,00			
7.3.7	BAN-GRA-010	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	M²	0,92			
						<b>SUBTOTAL</b>	
<b>8</b>		<b>ESQUADRIAS</b>					
8.1	COMPOSIÇÃO	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UND	2,00			
8.2	COTAÇÃO	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE FIXAÇÕES.	M²	1,77			
						<b>SUBTOTAL</b>	
<b>9</b>		<b>DIVERSOS</b>					
9.1	PLA-ALU-045	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL ( SAMU )	UND	4,00			
9.2	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	31,87			
9.3	ACE-PAP-020	PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX	UND	1,00			
9.4	ACE-SAB-005	PORTA-SABÃO LÍQUIDO CROMADO	UND	1,00			
						<b>SUBTOTAL</b>	
<b>10</b>		<b>PINTURA</b>					

Logotipo da empresa

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE - CISTR

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 2º PEL / 4º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBBMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU - 192

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA C-DEZENOVE Nº228 - RESIDENCIAL CANAÃ II

MUNICÍPIO DA OBRA: ITUIUTABA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI=		PREÇO TOTAL
						PREÇO UNITÁRIO C/ BDI		
<b>10.1 PINTURA INTERNA</b>								
10.1.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM DUAS DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	103,36				
10.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	69,80				
10.1.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	33,56				
<b>10.2 PINTURA EXTERNA</b>								
10.2.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM DUAS DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	26,90				
10.2.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	130,62				
10.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	26,90				
<b>10.3 PINTURA ESQUADRIAS</b>								
10.3.1	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). INCLUSIVE ESQUADRIAS METÁLICAS E GRADE FACHADA	M²	70,54				
10.3.2	84645	VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, BRILHANTE	M²	10,08				
								<b>SUBTOTAL</b>
<b>11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
11.1	9537	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	164,18				
								<b>SUBTOTAL</b>
<b>PREÇO TOTAL DA OBRA</b>								