

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

ENDEREÇO DA OBRA: AV. BELARMINO CÔTTA PACHECO - Nº 1225 - B.SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLÂNDIA

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI=	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1								
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA								
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINA	UND	1,00				
1.2	COMPOSIÇÃO	PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELETRICO COMBATE A INCENDIO, TELEFONIA E LOGICA INCLUSO TAXAS, COPIAS, E APROVAÇÕES NOS ORGAOS RESPONSAVEIS)	UND	1,00				
1.3	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,00				
							SUBTOTAL	
TOTAL INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA								
2								
REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO A								
2.1								
DEMOLIÇÕES								
2.1.1	72142	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	UND	1,00				
2.1.2	DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	0,45				
2.1.3	EST-ESC-005	ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M²	1,28				
2.1.4	PRE-CAP-005	LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA	M²	46,52				
							SUBTOTAL	
2.2								
ESTRUTURA								
2.2.1	74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO	M	4,00				
2.2.2	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	1,56				
2.2.3	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	2,30				
2.2.4	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M³	0,05				
2.2.5	74007/002	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	1,33				
2.2.6	74254/002	ARMAÇAO AÇO CA-50 DIAM.6.3) À 12,5,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P ERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	17,97				
2.2.7	73942/002	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2,40				
2.2.8	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	0,34				
2.2.9	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	0,34				
2.2.10	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M²	3,99				

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACROREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

ENDEREÇO DA OBRA: AV. BELARMINO COTTA PACHECO - Nº 1225 - B.SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLÂNDIA

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
2.2.11	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	1,20			
2.2.12	20197	PILARES (15x15cm) EM MADEIRA DE 1º QUALIDADE (Hmédio=3,25m)	M³	0,29			
SUBTOTAL							
2.3	COBERTURA						
2.3.1	73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M²	31,97			
2.3.2	COB-TEL-020	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM	M²	31,97			
SUBTOTAL							
2.4	VEDAÇÃO						
2.4.1	87478	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	M²	24,88			
2.4.2	CIN-VER-005	VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA	M³	0,03			
2.4.3	87880	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.	M²	59,52			
2.4.4	87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	36,42			
2.4.5	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	23,10			
2.4.6	PEI-ARD-006	PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM	M²	0,12			
2.4.7	87265	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	23,10			
SUBTOTAL							
2.5	PISO						
2.5.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI-V, PLACAS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	1,70			
2.5.2	73892/002	PASSEIOS DE CONCRETO E = 7 CM, FCK = 12 MPA TRAÇO 1:2:5, JUNTA SECA	M²	29,15			
2.5.3	SOL-ARD-005	SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM	M²	0,09			
SUBTOTAL							
2.6	INSTALAÇÕES HIDRAULICA / ELÉTRICA						
2.6.1	HIDRAULICA / ESGOTO						
2.6.1.1	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	PT	2,00			
2.6.1.2	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	PT	1,00			
2.6.1.3	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	PT	1,00			

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE - CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

ENDEREÇO DA OBRA: AV. BELARMINO CÔTTA PACHECO - Nº 1225 - B.SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLÂNDIA

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI=	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
2.6.1.4	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	1,00				
2.6.1.5	89512	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	10,00				
2.6.2 ELÉTRICA								
2.6.2.1	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO COMPLETO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	PT	3,00				
2.6.2.2	INST-INT-005	PONTO DE INTERRUPTOR COMPLETO , INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	2,00				
2.6.2.3	ELE-LUM-025	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W	UND	3,00				
2.6.3 PEÇAS E LOUÇAS								
2.6.3.1	6021 + 40729	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UND	1,00				
2.6.3.2	COMPOSIÇÃO	LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA, TORNEIRA E SIFÃO CROMADOS	UND	1,00				
								SUBTOTAL
2.7 ESQUADRIAS E DIVERSOS								
2.7.1 ESQUADRIAS								
2.7.1.1	COMPOSIÇÃO	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UND	1,00				
2.7.1.2	73809/001	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, INCLUSIVE GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	0,24				
2.7.2 DIVERSOS								
2.7.2.1	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL (DIVISÓRIA QUARTO)	M²	9,76				
								SUBTOTAL
2.8 PINTURA								
2.8.1 PINTURA EXTERNA								
2.8.1.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA / ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM DUAS DEMÃOS INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	108,57				
2.8.1.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	108,57				
2.8.2 PINTURA INTERNA								
2.8.2.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, PVA / ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM DUAS DEMÃOS INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	244,85				
2.8.2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	94,57				
2.8.2.3	88489	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO MANUAL	M²	150,28				
2.8.3 PINTURA ESQUADRIAS								

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACROREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

ENDEREÇO DA OBRA: AV. BELARMINO COTTA PACHECO - Nº 1225 - B.SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLÂNDIA

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI=	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
2.8.3.1	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	12,60				
2.8.3.2	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M²	31,23				
SUBTOTAL								
2.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
2.9.1	9537	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	136,43				
SUBTOTAL								
PREÇO TOTAL REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO A								
3	REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO B							
3.1	DEMOLIÇÕES							
3.1.1	DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	6,92				
3.1.2	DEM-LOU-005	REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS	UND	7,00				
3.1.3	DEM-PIS-005	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO, PARA EXUÇÃO DE BALDRAMES	M²	14,11				
3.1.4	DEM-REV-010	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	47,74				
3.1.5	PIS-API-005	APICOAMENTO DE ALVENARIA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJO	M²	80,72				
3.1.6	72142	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	UND	10,00				
SUBTOTAL								
3.2	ESTRUTURA							
3.2.1	74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO	M	12,00				
3.2.2	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	5,27				
3.2.3	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	3,76				
3.2.4	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M³	0,38				
3.2.5	74007/002	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	17,51				
3.2.6	74254/002	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.6,3) À 12,5,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P ERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	161,26				
3.2.7	73942/002	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	74,00				
3.2.8	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M³	2,79				
3.2.9	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	2,79				
3.2.10	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M²	15,68				
3.2.11	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	4,51				

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

ENDEREÇO DA OBRA: AV. BELARMINO CÔTTA PACHECO - Nº 1225 - B.SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLÂNDIA

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI=	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
SUBTOTAL								
3.3	VEDAÇÃO							
3.3.1	87478	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	M²	129,70				
3.3.2	CIN-VER-005	VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA	M³	0,68				
3.3.3	87880	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.	M²	323,53				
3.3.4	87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	217,47				
3.3.5	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	94,13				
3.3.6	SOL-ARD-005	SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM	M²	2,15				
3.3.7	87265	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	174,84				
SUBTOTAL								
3.4	PISO							
3.4.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI-V, PLACAS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	181,08				
3.4.2	88648	RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM	M	106,35				
3.4.3	73892/002	PASSEIOS DE CONCRETO E = 7 CM, FCK = 12 MPA TRAÇO 1:2:5, JUNTA SECA	M²	75,72				
3.4.4	SOL-ARD-005	SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM	M²	1,44				
SUBTOTAL								
3.5	INSTALAÇÕES HIDRAULICA / ELÉTRICA							
3.5.1	HIDRAULICA / ESGOTO							
3.5.1.1	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COLUNA SECA 4.000 LITROS - INCLUSIVE FUNDAÇÃO	UND	1,00				
3.5.1.2	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	PT	21,00				
3.5.1.3	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	PT	4,00				
3.5.1.4	INST-ESG-010	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	PT	2,00				
3.5.1.5	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	PT	9,00				
3.5.1.6	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	1,00				

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

ENDEREÇO DA OBRA: AV. BELARMINO COTTA PACHECO - Nº 1225 - B.SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLÂNDIA

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.5.2			ELÉTRICA				
3.5.2.1	ELE-PAD-065	SUBSTITUIÇÃO/TROCA DE PADRÃO EXISTENTE POR PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C3, 23,1 <= DEMANDA <= 27 KVA, TRIFÁSICO	UND	1,00			
3.5.2.2	ELE-QUA-010	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UND	1,00			
3.5.2.3	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA COM RACK DE CPD, 19 POLEGADAS X 44U X 98 CM, NILKO NK044498 PRETO COM PORTA ACRÍLICA, COM 3 PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA 5 COM GUIA TRASEIRO INCLUSIVE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA 4 PONTOS DE LÓGICA CONFORME LOCAÇÃO DESCRITA EM MEMORIAL DESCRITIVO - MONTAGEM COMPLETA.	UND	1,00			
3.5.2.4	ELE-DIS-041	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UND	5,00			
3.5.2.5	INST-INT-005	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	12,00			
3.5.2.6	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	PT	13,00			
3.5.2.7	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	17,00			
3.5.2.8	ELE-LUM-025	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W	UND	19,00			
3.5.3			PEÇAS E LOUÇAS				
3.5.3.1	6021 + 40729	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UND	2,00			
3.5.3.2	COMPOSIÇÃO	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM	UND	2,00			
3.5.3.3	ACE-BAR-015	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO)	UND	4,00			
3.5.3.4	COMPOSIÇÃO	LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA, TORNEIRA E SIFÃO CROMADOS	UND	9,00			
3.5.3.5	LOU-TAN-015	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS COMPLETO	UND	1,00			
3.5.3.6	LOU-BOJ-005	BOJO EM AÇO INOX Nº 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	UND	2,00			
3.5.3.7	COMPOSIÇÃO	EXPURGO REDONDO PARA BANCADA EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1MM #20, EM ACABAMENTO ESCOVADO COM SIFÃO PARA EXPURGO PAL E VÁLVULA DE DESCARGA EX	UND	1,00			
3.5.3.8	MET-TOR-021	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA	UND	2,00			
3.5.3.9	MET-CHU-015	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 1/2"	UND	2,00			
3.5.3.10	MET-TOR-016	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2"	UND	4,00			
						SUBTOTAL	
3.6	ESQUADRIAS E DIVERSOS						
3.6.1			ESQUADRIAS				
3.6.1.1	COMPOSIÇÃO	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UND	11,00			
3.6.1.2	73933/002	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM	M²	1,68			

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACROREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

ENDEREÇO DA OBRA: AV. BELARMINO COTTA PACHECO - Nº 1225 - B.SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLÂNDIA

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.6.1.3	85188	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580 COM TELA EM MALHA 5X5 AÇO GALVANIZADO	M²	1,68			
3.6.1.4	73933/002	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA TIPO ABRIR 2 FOLHAS NO SENTIDO HORIZONTAL, TIPO GHUICHÊ- 100 X 210 CM	M²	4,20			
3.6.1.5	COTAÇÃO	PORTA SIFONADA DE ALUMINIO COMPLETA, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	8,17			
3.6.1.6	73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	2,00			
3.6.1.7	74067/001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO E VIDRO, ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS	M²	9,00			
3.6.2			DIVERSOS				
3.6.2.1	BAN-ARD-005	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	M²	2,04			
3.6.2.2	PLA-ALU-045	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL (SAMU)	UND	11,00			
3.6.2.3	FOR-PVC-010	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM	M²	181,08			
3.6.2.4	84863	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	25,53			
3.6.2.5	COMPOSIÇÃO	IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA EM TOLDO, COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA, COR A DEFINIR PELA FISCALIZAÇÃO	M²	39,59			
3.6.2.6	DIV-PED-025	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18	M²	1,62			
SUBTOTAL							
3.7	PINTURA						
3.7.1	PINTURA EXTERNA, INCLUSIVE MURO						
3.7.1.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA / ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR DUAS DEMÃOS INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	333,20			
3.7.1.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	333,20			
3.7.1.3	74245/001	PINTURA EM TELHA CALHETÃO EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	M²	233,90			
3.7.1.4	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	22,95			
3.7.2	PINTURA INTERNA						
3.7.2.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR DEMAOS INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	28,33			
3.7.2.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	323,80			
3.7.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	352,13			
3.7.3	PINTURA ESQUADRIAS						
3.7.3.1	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	55,44			
3.7.3.2	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M²	32,72			
SUBTOTAL							
3.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.8.1	9537	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	203,71			

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACROREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTR

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

ENDEREÇO DA OBRA: AV. BELARMINO COTTA PACHECO - Nº 1225 - B.SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLÂNDIA

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI=	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
							SUBTOTAL	
PREÇO TOTAL REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO B								
4	LAVA VEICULOS							
4.1	DEMOLIÇÕES							
4.1.1	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.	UND	1,00				
							SUBTOTAL	
4.2	ESTRUTURA							
4.2.1	74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO	ML	10,00				
4.2.2	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	11,08				
4.2.3	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	8,73				
4.2.4	83532	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M³	0,35				
4.2.5	74007/002	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	22,01				
4.2.6	74254/002	ARMAÇÃO ACO CA-50 DIAM.6,3) À 12,5,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P ERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	179,75				
4.2.7	73942/002	ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	80,69				
4.2.8	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	4,37				
4.2.9	74157/003	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	4,37				
4.2.10	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M²	33,21				
4.2.11	73964/006	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	8,77				
							SUBTOTAL	
4.3	VEDAÇÃO							
4.3.1	87456	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO	M²	140,13				
4.3.2	87482	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 20 CM, A REVESTIR	M²	22,35				
4.3.3	87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	22,35				
4.3.4	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	119,35				
4.3.5	87265	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	119,35				
							SUBTOTAL	
4.4	COBERTURA E FORROS							

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACROREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

ENDEREÇO DA OBRA: AV. BELARMINO COTTA PACHECO - Nº 1225 - B.SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLÂNDIA

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
4.4.1	73970/002	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS (PILARES, VIGAS E COBERTURA) DO ESTACIONAMENTO E LAVADOR)	KG	1.376,46			
4.4.2	COMPOSIÇÃO	COBERTURA EM TELHA DE FIBRA VEGETAL 4CM - COR VERMELHA	M²	144,89			
SUBTOTAL							
4.5	PISO						
4.5.1	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 15 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA	M²	93,55			
SUBTOTAL							
4.6	INSTALAÇÕES HIDRAULICA / ELÉTRICA						
4.6.1	HIDRAULICA / ESGOTO						
4.6.1.1	DRE-CAN-075	CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 30 CM	ML	12,25			
4.6.1.2	72290	CAIXA ALVENARIA 90 X 90 X 90 CM, TAMPAS EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UND	1,00			
4.6.1.3	COMPOSIÇÃO	CAIXA EM ALVENARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SEPARADOR MOTO-ÓLEO 150X90X50CM	UND	1,00			
4.6.1.4	INST-ESG-010	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	PT	2,00			
4.6.1.5	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	PT	4,00			
4.6.1.6	89580	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM	M	20,40			
4.6.1.7	89712	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM	M	5,60			
4.6.1.8	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	17,95			
4.6.1.9	COMPOSIÇÃO	SISTEMA SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE CONDUÇÃO	UND	1,00			
4.6.2	ELÉTRICA						
4.6.2.1	74130/004	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UND	2,00			
4.6.2.2	ELE-QUA-005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	UND	1,00			
4.6.2.3	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	PT	3,00			
4.6.2.4	INST-INT-005	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	2,00			
4.6.2.5	ELE-LUM-025	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W	UND	3,00			
4.6.2.6	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	2,00			
4.6.3	PEÇAS E LOUÇAS						
4.6.3.1	LOU-TAN-015	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS COMPLETO	UND	1,00			
4.6.3.2	MET-TOR-021	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA	UND	1,00			
4.6.3.3	COMPOSIÇÃO	LAVADOR DE PRANCHA EM ALVENARIA E BOJO EM AÇO INOX	UND	1,00			

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACROREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTR

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

ENDEREÇO DA OBRA: AV. BELARMINO COTTA PACHECO - Nº 1225 - B.SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLÂNDIA

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI=	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
SUBTOTAL								
4.7	PINTURA							
4.7.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM DUAS DEMÃOS	M²	144,41				
4.7.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	144,41				
SUBTOTAL								
4.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
4.8.1	9537	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	299,73				
SUBTOTAL								
PREÇO TOTAL LAVA VEICULOS								
5	IMPLANTAÇÃO ESTACIONAMENTO PARA AMBULÂNCIAS							
5.1	DEMOLIÇÕES							
5.1.1	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE	UND	1,00				
5.1.2	73859/002	LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA	M²	400,00				
SUBTOTAL								
5.2	ESTRUTURA							
5.2.1	74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO	M	25,00				
5.2.2	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	6,08				
5.2.3	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	8,10				
5.2.4	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M³	0,18				
5.2.5	74007/002	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	4,80				
5.2.6	74254/002	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.6,3) À 12,5,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	40,13				
5.2.7	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M³	2,16				
5.2.8	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	2,16				
5.2.9	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M²	14,40				
5.2.10	73964/006	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	3,74				
5.2.11	LAJ-APA-005	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M	M²	2,97				
SUBTOTAL								
5.3	COBERTURA E FORROS							
5.3.1	73970/002	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS (PILARES, VIGAS E COBERTURA) DO ESTACIONAMENTO E LAVADOR)	KG	1.238,72				
5.3.2	COMPOSIÇÃO	COBERTURA EM TELHA DE FIBRA VEGETAL 4CM - COR VERMELHA	M²	154,84				

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:						CNPJ.:	
CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI							
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192							
ENDEREÇO DA OBRA: AV. BELARMINO COTTA PACHECO - Nº 1225 - B.SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLÂNDIA							
MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG							
DATA:							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
						BDI=	
						PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	
						SUBTOTAL	
5.4	PISO						
5.4.1	73764/004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M²	154,84			
5.4.2	74164/004	LASTRO DE BRITA	M³	14,71			
						SUBTOTAL	
5.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
5.5.1	9537	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	154,84			
5.5.2	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA GRIPADA EM TODO PERIMETRO DA EDIFICAÇÃO	UND	167,88			
						SUBTOTAL	
PREÇO TOTAL IMPLANTAÇÃO ESTACIONAMENTO PARA AMBULÂNCIAS							
PREÇO TOTAL DA OBRA							