

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5º BATALHÃO DO CBMMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU

ENDEREÇO DA OBRA: AV. RONDON PACHECO Nº 5715 - B. ESPLANADA - UBERLÂNDIA - MG

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA							
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJEICIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MODELO FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO	UND	1,00			
1.2	COMPOSIÇÃO	PROJETOS COMPLEMENTARES (HIDROSSANITÁRIO, INCLUSO TAXAS, COPIAS, E APROVAÇÕES NOS ORGAOS RESPONSÁVEIS)	UND	1,00			
1.3	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRA DE REFORMA	UND	1,00			
SUBTOTAL							
2 DEMOLIÇÕES							
2.1	DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	7,35			
2.2	85378	REMOÇÃO DE PAINÉIS DE VIDRO	M²	45,97			
2.3	DEM-LOU-005	RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS	UND	6,00			
2.4	DEM-BAN-005	REMOÇÃO DE BANCADAS	M²	1,41			
2.5	DEM-CON-015	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES	M³	0,80			
2.6	DEM-REV-010	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	141,36			
2.7	PIS-API-005	APICOAMENTO DE ALVENARIA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJO	M²	6,57			
2.8	72142	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	UND	4,00			
2.9	85409	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M²	26,36			
2.10	DEM-DIV-020	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	15,73			
2.11	DEM-TEL-010	RETIRADA DE ESTRUTURA E COBERTURA EM TOLDADO	M²	167,08			
SUBTOTAL							
3 ESTRURURA							
3.1	74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO	M	5,00			
3.2	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	2,59			
3.3	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	1,64			
3.4	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M³	0,08			
3.5	74007/002	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	4,98			
3.6	74254/002	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.6,3) À 12,5,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	41,39			
3.7	73942/002	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDAE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	15,60			
3.8	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	0,78			
3.9	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	0,78			
3.10	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M²	4,98			
3.11	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	2,01			

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:							CNPJ.:		
CLIENTE:									
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5º BATALHÃO DO CBMMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU									
ENDEREÇO DA OBRA: AV. RONDON PACHECO Nº 5715 - B. ESPLANADA - UBERLÂNDIA - MG									
MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG									
DATA:							BDI=		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL		
SUBTOTAL									
4	VEDAÇÃO								
4.1	87478	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	M²	105,41					
4.2	72132	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10 CM - BASE PARA EXECUÇÃO DE ARMÁRIO EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	13,00					
4.3	87880	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.	M²	154,60					
4.4	87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	122,23					
4.5	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	70,69					
4.6	87265	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	70,69					
SUBTOTAL									
5	PISO								
5.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M²	42,40					
5.2	40780	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	M²	42,40					
5.3	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI-V, PLACAS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	220,71					
5.4	88648	RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM	ML	81,80					
SUBTOTAL									
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICA / ELÉTRICA								
6.1	HIDRAULICA / ESGOTO								
6.1.1	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	PT	3,00					
6.1.2	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	PT	1,00					
6.1.3	INST-ESG-010	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	PT	2,00					
6.1.4	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	PT	1,00					
6.1.5	89512	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	15,00					
6.2	ELÉTRICA								
6.2.1	ELE-DIS-042	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UND	1,00					
6.2.2	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	PT	1,00					

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5º BATALHÃO DO CBMMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU

ENDEREÇO DA OBRA: AV. RONDON PACHECO Nº 5715 - B. ESPLANADA - UBERLÂNDIA - MG

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
6.2.3	ELE-LUM-025	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W	UND	1,00			
6.2.4	INST-INT-005	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	1,00			
6.2.5	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	4,00			
6.2.6	INST-STVAL-010	PONTO DE LÓGICA	PT	7,00			
6.2.7	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	25,00			
6.3		PEÇAS E LOUÇAS					
6.3.1	6021 + 40729	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UND	1,00			
6.3.2	COMPOSIÇÃO	LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA, TORNEIRA E SIFÃO CROMADOS	UND	1,00			
6.3.3	LOU-BOJ-005	BOJO EM AÇO INOX Nº 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	UND	1,00			
6.3.4	COMPOSIÇÃO	EXPURGO REDONDO PARA BANCADA EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1MM #20, EM ACABAMENTO ESCOVADO COM SIFÃO PARA EXPURGO PAL E VÁLVULA DE DESCARGA EX APOIADO SOB MÃO FRANCESA	UND	1,00			
6.3.5	MET-TOR-015	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA	UND	1,00			
6.3.6	MET-CHU-015	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 1/2"	UND	1,00			
						SUBTOTAL	
7		ESQUADRIAS E DIVERSOS					
7.1		ESQUADRIAS					
7.1.1	73933/002	PORTA DE ABRIR, DE FERRO PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO (ALOJ. SAMU)	M²	1,89			
7.1.2	73933/002	PORTA DE ABRIR, DE FERRO PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO (ALOJ. SAMU)	M²	1,68			
7.1.3	COMPOSIÇÃO	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO (L.S SAMU)	UND	1,00			
7.1.4	COTAÇÃO	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 200x210 (COPA / CONVIVÊNCIA)	UND	1,00			
7.1.5	COTAÇÃO	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 150x210 (SENTINELA)	UND	1,00			
7.1.6	COTAÇÃO	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 250x170 (SALA REDS)	M²	3,75			
7.1.7	COTAÇÃO	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 205x170 (SALA REDS)	M²	3,08			
7.2		DIVERSOS					
7.2.1	BAN-GRA-010	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	M²	2,32			
7.2.2	PLA-ALU-045	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL (SAMU)	UND	5,00			
7.2.3	FOR-PVC-010	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM	M²	19,80			
7.2.4	COTAÇÃO	TROCA DE TOLDOS (FACHADA) MATERIAL E MAO DE OBRA	M²	68,70			
7.2.5	COMPOSIÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE GRADE (FACHADA) INCLUINDO TROCA DE PILARES, GRADES, ETC (10%).	UND	1,00			
7.2.6	ACE-PAP-020	PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX	UND	1,00			
7.2.7	ACE-SAB-005	PORTA-SABÃO LÍQUIDO CROMADO	UND	1,00			
						SUBTOTAL	
8		PINTURA					

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:

CNPJ.:

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTR

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5º BATALHÃO DO CBMMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU

ENDEREÇO DA OBRA: AV. RONDON PACHECO Nº 5715 - B. ESPLANADA - UBERLÂNDIA - MG

MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG

DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI=	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
8.1 PINTURA INTERNA								
8.1.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM DUAS DEMÃOS INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	206,31				
8.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	222,23				
8.1.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	428,54				
8.1.4	84677	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAS INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	42,18				
8.2 PINTURA EXTERNA								
8.2.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, PVA / ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM DUAS DEMÃOS INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	705,65				
8.2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	705,65				
8.2.3	84677	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAS INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	298,82				
8.2.4	COMPOSIÇÃO	PINTURA ESMALTE PARA ALVENARIAS (DEMARCAÇÃO PILARES ATÉ 1,80M) INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	86,40				
8.3 PINTURA ESQUADRIAS								
8.3.1	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). INCLUSIVE ESQUADRIAS METÁLICAS E GRADE FACHADA	M²	673,55				
SUBTOTAL								
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
9.1	73948/003	LIMPEZA DE MATERIAL CERÂMICO (AZULEJO)	M²	64,81				
9.2	9537	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	274,17				
SUBTOTAL								
PREÇO TOTAL DA OBRA								