

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:						CNPJ.:	
CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI							
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 3ºPEL/ 2º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBMMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU							
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ANGELO CUNHA , 315-BAIRRO-SÃO JORGE I							
MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG							
DATA:							
						BDI=	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA							
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MODELO FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO	UND	1,00			
1.2	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRA DE REFORMA	UND	1,00			
SUBTOTAL							
2 DEMOLIÇÕES							
2.1	DEM-REV-010	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	1,35			
2.2	DEM-PIS-005	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	12,35			
2.3	DEM-LOU-005	RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS	UND	1,00			
2.4	DEM-BAN-005	REMOÇÃO DE BANCADA E DIVISÓRIA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)	M²	2,55			
2.5	PIS-API-005	APICOAMENTO DE ALVENARIA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJO	M²	21,78			
SUBTOTAL							
3 ESTRUTURA							
3.1 INFRAESTRUTURA							
3.1.1	74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO	M	4,00			
3.1.2	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	1,22			
3.1.3	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	2,20			
3.1.4	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M³	0,11			
3.1.5	74007/002	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	6,92			
3.1.6	74254/002	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.6,3) À 12,5,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P ERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	62,27			

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:						CNPJ.:	
CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI							
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 3ºPEL/ 2º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBMMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU							
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ANGELO CUNHA , 315-BAIRRO-SÃO JORGE I							
MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG							
DATA:							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.1.7	73942/002	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	20,02			
3.1.8	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	1,55			
3.1.9	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	1,55			
3.1.10	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M²	10,28			
3.1.11	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	2,53			
SUBTOTAL							
4	COBERTURA						
4.1	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M²	11,96			
4.2	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	11,96			
SUBTOTAL							
5	VEDAÇÃO						
5.1	87478	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	M²	38,27			
5.2	72132	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10 CM - BASE PARA EXECUÇÃO DE ARMÁRIO EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	3,43			
5.3	CIN-VER-005	VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA	M³	0,15			
5.4	87880	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.	M²	59,38			
5.5	87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	45,04			
5.6	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	21,78			
5.7	PEI-ARD-006	PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM	M²	0,60			

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:						CNPJ.:	
CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI							
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 3º PEL/ 2º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBMMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU							
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ANGELO CUNHA , 315-BAIRRO-SÃO JORGE I							
MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG							
DATA:							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
5.8	87265	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	34,79			
SUBTOTAL							
6	PISO						
6.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M²	15,75			
6.2	40780	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	M²	15,75			
6.3	SOL-GRA-005	SOLEIRA DE GRANITO E = 2 CM	M²	0,38			
6.4	88648	RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM	ML	12,60			
6.5	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI-V, PLACAS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	10,64			
SUBTOTAL							
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA						
7.1	HIDRAULICA/ESGOTO						
7.1.1	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	PT	3,00			
7.1.2	INST-ESG-010	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES	PT	1,00			
7.2	ELÉTRICA						
7.2.1	ELE-DIS-021	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 30A	UND	2,00			
7.2.2	NST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM	PT	2,00			
7.2.3	ELE-CAB-010	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V FLEXÍVEL	M	75,00			
7.2.4	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	2,00			
7.3	PEÇAS E LOUÇAS						
7.3.1	LOU-TAN-015	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS	UND	2,00			
7.3.2	COMPOSIÇÃO	LAVADOR DE PRANCHA EM ALVENARIA E BOJO EM AÇO	UND	1,00			

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:						CNPJ.:	
CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI							
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 3ºPEL/ 2º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBMMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU							
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ANGELO CUNHA , 315-BAIRRO-SÃO JORGE I							
MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG							
DATA:							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI= PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
7.3.3	COMPOSIÇÃO	EXPURGO REDONDO PARA BANCADA EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1MM #20, EM ACABAMENTO ESCOVADO COM SIFÃO PARA EXPURGO PAL E VÁLVULA DE DESCARGA EX. APOIADA SOB MÃO FRANCESA	UND	1,00			
SUBTOTAL							
8	ESQUADRIAS						
8.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO COMPLETA (PN2/PN3)	M²	3,99			
8.2	COMPOSIÇÃO	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO (PN1)	UN	1,00			
8.3	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE VIDRO TEMPERADO COMPLETA (JN1)	M²	4,40			
SUBTOTAL							
9	DIVERSOS						
9.1	FOR-PVC-010	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM	M²	9,67			
9.2	ACE-PAP-020	PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX	UND	1,00			
9.3	ACE-SAB-005	PORTA-SABÃO LÍQUIDO CROMADO	UND	1,00			
9.4	PLA-ALU-045	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL (SAMU)	UND	9,00			
9.5	COTAÇÃO	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM COM ESTRUTURA METALICA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	12,54			
SUBTOTAL							
10	PINTURA						
10.1	PINTURA INTERNA						
10.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO INCLUSIVE LIXAMENTO.	M²	49,91			
10.1.2	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, LATEX PVA COM FUNDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	17,93			
10.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	51,95			

Logotipo da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

NOME DA EMPRESA:						CNPJ.:	
CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI							
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 3º PEL/ 2º CIA DO 5º BATALHÃO DO CBMMG PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU							
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ANGELO CUNHA , 315-BAIRRO-SÃO JORGE I							
MUNICÍPIO DA OBRA: UBERLÂNDIA - MG							
DATA:						BDI=	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
10.1.4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	17,93			
10.2	PINTURA EXTERNA						
10.2.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	99,46			
10.2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	99,46			
10.2.3	84645	VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, BRILHANTE	M²	3,78			
10.2.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO). INCLUSIVE ESQUADRIAS METÁLICAS E GRADE FACHADA	M²	145,00			
						SUBTOTAL	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
11.1	9537	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	234,23			
						SUBTOTAL	
						PREÇO TOTAL DA OBRA	